

## **ORÇAMENTO**

FORROTEC.NET VENDEDOR

Cliente: ARQ. NICOLLE

Orçamento nº: 5015-J-2025

Contato: Local: BLUMENAU

CÓD.	SERVIÇOS	MÉTRICA	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		Т	OTAL (R\$)
5	Sistema de Parede em Gesso Acartonado Drywall, composta por uma estrutura em perfis metálicos de 70mm em aço galvanizado a cada 60cm e placas ST / ST (Standard) de 12,5mm de espessura. As paredes receberão tratamento de juntas (fita e massa). PAREDES ST / 70 / 600 / ST. LARGURA = 95MM	M²	8,00	R\$	265,00	R\$	2.120,00
6	Sistema de Isolamento Térmico e Acústico composto por Lã de Pet Ecofiber Wall com densidade de 500g/m² e espessura de 50mm. ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO LÃ DE PET ( PAREDE )	M²	8,00	R\$	45,00	R\$	360,00
7	Sistema de reforços para ar pias/bancadas/televisão composto por placa Relvaplac de 10mm fixados em estrutura de aço galvanizado e com área de até 1m².	pçs	2,00	R\$	200,00	R\$	400,00

Sub Total: 2.880,00 R\$

## PRAZOS E PAGAMENTOS:

Prazo de entrega: à combinar; Condições de pagamento: à combinar; Validade do orçamento: 10 dias.

TOTAL GLOBAL: RS	2	Ŧ	T	١.	0	Ī

## Não incluso:

- Massa corrida e pintura;
- Esquadrias:
- Molduras, rodapés e/ou rodateto;
- Estrutura auxiliar para forros;
  Instalações elétricas e/ou hidráulicas;
- Eventuais reforços com OSB;

• Luminárias, reforços, requadros e/ou aberturas.

(47) 3326-5600

Cliente



Forrotec Sistemas Construtivos